

Płock, dnia 20 kwietnia 2021r.

- Wykonawcy-

MOSIR/155/DA/2021

Dotyczy postępowania: „Wymiana nawierzchni na dwóch kortach tenisowych i boisku wielofunkcyjnym na Stadionie Miejskim w Płocku, przy ul. Sportowej 3”,

Nr postępowania MOSiR 3/2021
Nr ogłoszenia 2021/BZP 00029670/01

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o., na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przedstawia treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 19.04.2021 r. i udziela poniżej odpowiedzi:

Zapytanie 1

Informuję, iż przedmiar i STWiOR podają inną specyfikację wykonania ogrodzenia. Ponadto STWiOR zawiera opis wykonania tylko ogrodzenia kortów. Proszę o ujednoczenie dokumentacji projektowej i jednoznaczne wskazanie specyfikacji i technologii wykonania ogrodzenia.

Odpowiedź:

Ogrodzenie dwóch kortów tenisowych powinno być wykonane z paneli, a boisko wielofunkcyjne powinno być ogrodzone piłko-chwytnymi. Technologia wykonania ogrodzenia i piłko-chwytnych jest zawarta w projekcie i STWiOR.

Zapytanie 2

Informuję, że STWiOR zawiera również błędną specyfikację wykonania nawierzchni akrylowej. Nawierzchnia powinna być wykonana na prefabrykowanej macie gumowej o gr. 4mm, a łączna warstwa akrylu powinna wynosić ok. 2 mm grubości.

Odpowiedź:

Zapis w Opisie przedmiotu Zamówienia:
„Wymagania dot. Nawierzchni:

- posiadająca certyfikat ITF w kategorii Medium, o grubości całkowitej ok. 6 mm (ok. 4 mm warstwa dolna: elastyczna mata gumowa prefabrykowana + ok. 2 mm warstwa górna: żywica akrylowa - minimum dwie warstwy). Warstwa górna jest wodorozcieńczalną żywicą akrylową nakładaną wielowarstwowo, przy pomocy rakli."

Zapisy w Przedmiarze i STWiOR nie są sprzeczne. Prefabrykowana mata gumowa o gr. 4mm i łączna wartość grubości akrylu ok 2 mm, to ok. 6 mm grubości całkowitej.

KIEROWNIK DZIAŁU
ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNEGO

Piotr Tollik