

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wykładziny podłogowej w pomieszczeniach zlokalizowanych w Hali Widowiskowo- Sportowej ORLEN ARENA w Płocku.

Zamówienie dotyczy:

1. demontaż starej wykładziny w pomieszczeniach wraz z jej wyniesieniem w miejsce wyznaczone przez zamawiającego– powierzchnia 510,94 m<sup>2</sup>. Obecnie w pomieszczeniach założona jest wykładzina dywanowa.
2. szpachlowanie podłoża jednokrotne ( przy ew. uszkodzeniach) – szacunkowo 30 m<sup>2</sup>
3. oczyszczenie podłoża, docięcie i klejenie wykładziny na całej powierzchni na klej do wykładziny w płytkach. Klej musi spełniać normę emisji EC1 – Powierzchnia do położenia wykładziny to ok. 510,94 m<sup>2</sup>
4. docięcie i instalacja listew dywanowych (z wklejeniem paska z wykładziny). Kolor listwy musi być zbliżony do koloru wykładziny –240 mb
5. instalacja listew progowych 0,9 m ( wraz z zakupem listwy) – 17 szt
6. instalacja listew progowych 1,8 m (wraz z zakupem listwy) 5 szt.

Zamawiający posiada do montażu wykładzinę WORKSTEP Regular 540 kol 312.

Wszelkie odpady powstałe przy realizacji zostaną zutylizowane na koszt zamawiającego. Zamawiający do tego celu zagwarantuje pojemnik, który będzie znajdował się na zewnątrz budynku. Po stronie wykonawcy jest wyniesienie do pojemnika wykładziny.

Metraże pomieszczeń :

| nr pomieszczenia | metraż (m2) |         |
|------------------|-------------|---------|
| 118              | 310         |         |
| 156              | 84,32       |         |
| 50               | 17,81       |         |
| 51               | 13,25       |         |
| 117              | 9,91        |         |
| 116              | 13,16       |         |
| 115              | 13,22       |         |
| 114              | 13,33       |         |
| 110              | 13,28       |         |
| 109              | 11,26       |         |
| 108              | 11,4        |         |
|                  | 510,94      | łącznie |

Załączniki :

- Rysunki techniczne pomieszczeń