

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie **Okresowych kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego w obiektach MOSiR Płock Sp. z o.o. w 2022 r.** Zakres zamówienie obejmuje:

- 1) wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych (*rocznych i pięcioletnich*), rozdzielni elektrycznych, instalacji piorunochronnych, oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego, przeciwpożarowych wyłączników prądu; zakres i terminy wykonania kontroli określone zostały w tabeli poniżej,
- 2) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu protokołów z przeprowadzonych kontroli,
- 3) sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli,
- 4) sprawdzenie prawidłowości prowadzonej na obiekcie dokumentacji eksploatacyjnej instalacji elektrycznej, piorunochronnej i dokumentacji oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego,
- 5) niezwłoczne powiadomienie kierownika obiektu o stwierdzonych przypadkach nieprawidłowości dot. stanu i funkcjonowania którejkolwiek z ww. instalacji,
- 6) konsultacje w zakresie przeglądów instalacji wymienionych w pkt. 1 powyżej.

I. Zakres i terminy wykonania przedmiotu zamówienia

L.p.	Nazwa obiektu	Zakres przeglądów	Max. termin wykonania w 2022 r.
1	2	3	4
1	Hala ORLEN ARENA Płock, Pl. Celebry Papieskiej 1 tel. 24 367 26 83 e-mail: lukasz.zalewski@mosirplock.pl	1) przegląd roczny instalacji elektrycznych sprawdzenie wizualne oraz test wyłączników różnicowo prądowych	V
		2) przegląd rozdzielni elektrycznych	V
		3) przegląd instalacji piorunochronnej	V
		4) przegląd roczny instalacji elektrycznej	XI
2	Pływalnia Podolanka Płock, ul. Czwartaków 6 tel. 24/267-83-24 e-mail: romuald.nowak@mosirplock.pl	1) przegląd ogólny instalacji elektrycznej – sprawdzenie wizualne oraz test wyłączników różnicowo prądowych	V, XI
		2) przegląd rozdzielni elektrycznych	V
		3) przegląd instalacji piorunochronnej	V, XI
		4) przegląd oświetlenia awaryjnego, w tym ewakuacyjnego	XI
		5) sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu	XI
3	Pływalnia Jagiellonka Płock, ul. Themersonów 1 tel. 24 262 58 69 e-mail: bartosz.leszczynski@mosirplock.pl	1) przegląd ogólny instalacji elektrycznej – sprawdzenie wizualne oraz test wyłączników różnicowo prądowych (przebieg pięcioletni – V.2022)	V, XI
		2) przegląd instalacji piorunochronnej (przebieg pięcioletni – V.2022)	V, XI
		3) przegląd rozdzielni elektrycznych – 17 sztuk	XI
		4) przegląd oświetlenia awaryjnego, w tym ewakuacyjnego	XI
		5) sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu	XI

4	Pływalnia Kobylińskiego Płock, al. Kobylińskiego 28 tel. 24 262 51 86 e-mail: michal.sadkowski@mosirplock.pl	1) przegląd ogólny instalacji elektrycznej	V
		2) przegląd instalacji piorunochronnej	V
		3) przegląd oświetlenia awaryjnego, w tym ewakuacyjnego	V
		4) sprawdzenie rozdzielni elektrycznych (3 szt.)	V
5	Stadion Miejski im. B. Szymańskiego Płock, ul. Sportowa 3 tel.24 267 50 40 e-mail: sylwester.jakubowski@mosirplock.pl	1) przegląd ogólny instalacji elektrycznej: ¹⁾ w węźle cieplnym przy hali tenisowej, kontenerowym zapleczu socjalnym, instalacji zraszającej płytę boiska. ²⁾ w hali tenisowej łukowej o pow. zabudowy pow. 2000 m ²	¹⁾ V ²⁾ V, XI
		2) Przegląd pięcioletni instalacji elektrycznej w budynku administracyjno-socjalnym, budynku mass-media, oświetlenie zewnętrzne (latarnie), rozdzielnie elektryczne (10szt.).	V
		3) przegląd instalacji piorunochronnej Hala tenisowa – hala o pow. zabudowy pow. 2000 m ²	V, XI
		4) przegląd pięcioletni instalacji piorunochronnej: budynek administracyjno-socjalny i budynek mass-mediów.	V
		5) sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu – 5 szt.	V
		6) przegląd oświetlenia ewakuacyjnego	V
		6	Obiekty Plac Dąbrowskiego: 1) Budynek Sali Sportowej z Zielonym Ogródkiem Plac Dąbrowskiego 2a tel. 24 267 84 33 e-mail: karol.pietrzyk@mosirplock.pl
2) przegląd oświetlenia awaryjnego	V		
3) przegląd rozdzielni elektrycznych (6 szt.)	V		
4) przegląd instalacji piorunochronnej	V		
2) Budynek administracyjny (przybudówka) Dąbrowskiego 4	1) przegląd roczny i pięcioletni instalacji elektrycznej		V
	2) przegląd rozdzielni elektrycznych - 2 szt.		V
	3) przegląd instalacji piorunochronnej		V
	8		Stadion Piłkarski Płock, ul. Borowicka 23 tel. 783 948 034 e-mail: sylwester.jakubowski@mosirplock.pl
2) przegląd rozdzielni elektrycznych		V	
3)przełgąd instalacji piorunochronnej		V	
4) przegląd instalacji piorunochronnej		V	
5) przegląd rozdzielni elektrycznej (tablica rozdzielcza – 1 szt.)		V	
9	ORLIK Płock, ul. Zamenhofa 11 tel. 24/267-84-33	1) przegląd roczny i pięcioletni instalacji elektrycznej	V
		2) przegląd instalacji piorunochronnej	V

e-mail: karol.pietrzyk@mosirplock.pl	3) przegląd rozdzielni elektrycznej (tablica rozdzielcza – 1 szt.)	V
---	--	----------

***Termin wykonania:**

- 1) **w m-cu V oznacza:** wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dokonanie kontroli obiektu i przekazanie Zamawiającemu uzgodnionego i podpisanego protokołu z kontroli (oryginału) w okresie **do 30 maja 2022 r.** (najpóźniej 30 maja oryginał protokołu musi zostać przyjęty w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 144);
- 2) **w m-cu XI oznacza:** wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dokonanie kontroli obiektu i przekazanie Zamawiającemu uzgodnionego i podpisanego protokołu z kontroli (oryginału) w okresie **do 29 listopada 2022 r.** (najpóźniej 29 listopada oryginał protokołu musi zostać przyjęty w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 144).

UWAGA:

Jeśli Wykonawca przesyła protokół za pomocą operatora pocztowego lub kuriera powinien wysłać protokół w takim czasie, aby dotrzymać terminów, o których mowa powyżej.

- czynności związane z wykonywaniem okresowych kontroli realizowane będą przez Wykonawcę w czasie każdorazowo **uzgodnionym (potwierdzonym pocztą elektroniczną) z kierownikiem kontrolowanego obiektu** Zamawiającego – z wyprzedzeniem min. 5 dni od planowanej kontroli.

II. Zakres kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych

1. Kontrola obejmuje sprawdzenie i określenie (w zależności od jej zakresu):
 - 1) stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, na podstawie:
 - a) oględzin widocznych części przewodów elektrycznych,
 - b) pomiarów kontrolnych,
 - c) prób eksploatacyjnych sprawdzających instalacje elektryczne,
 - d) sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej,
 - 2) rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów,
 - 3) zakresu wykonania ew. robót remontowych i kolejności ich wykonania.

UWAGA

Na trzech pływalniach istnieją specyficzne warunki wynikające z obecności basenów pływackich i związanej z tym, w wyniku parowania wody, zwiększonej wilgotności powietrza (poziom na hali basenowej 50-60%) i temperatury (poziom 28-30°C) oraz zawartości w powietrzu związków chloru. Wszystkie te czynniki mają niewątpliwie negatywny wpływ na elementy instalacji elektrycznej, dlatego należy zwrócić na to szczególną uwagę.

2. Wykonawca realizuje okresową kontrolę instalacji i urządzeń elektrycznych objętych umową, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz pozostałymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, Polskimi Normami i zasadami z jednoczesnym uwzględnieniem w racjonalny sposób, warunków środowiskowych eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych, przeznaczenia budynku, wyników poprzedniej kontroli oraz warunków określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia i załączonym wzorze umowy.
3. **Protokoły kontroli okresowej instalacji i urządzeń elektrycznych winny zawierać, w szczególności:**
 - 1) lokalizację obiektu objętego badaniem (adres, nazwa),
 - 2) datę i warunki wykonywanych pomiarów,
 - 3) nazwę, miejsce zainstalowania oraz dane znamionowe badanych instalacji, urządzeń lub ich części podlegającej badaniom,
 - 4) rodzaj i zakres wykonywanych oględzin i badań,
 - 5) wyniki oględzin, badań, prób, pomiarów,

- 6) ocenę wyników pomiarów i wniosków z oględzin, pomiarów i prób,
- 7) ocenę stanu technicznego instalacji, określenie zużycia i uszkodzeń jej wytypowanych elementów, których stan techniczny może powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska, budynku itp., ogólne określenie stanu technicznego zużycia - na podstawie Tabeli nr 1 (*poniżej*),
- 8) ustalenie stopnia pilności wykonania sugerowanych prac konserwacyjnych remontowych i naprawczych wraz z podaniem sposobu zabezpieczenia i dostosowania obiektu do dalszej eksploatacji. Zakres koniecznych do wykonania prac należy opracować w protokole w formie tabelarycznej - według stopni pilności - określonych na podstawie Tabeli nr 2 (*poniżej*),
- 9) datę następnych badań okresowych,
- 10) dane identyfikacyjne uprawnień osób dokonujących oględzin, pomiarów, ocen i wniosków oraz podpisy tych osób.

III. Zakres kontroli stanu technicznego oświetlenia ewakuacyjnego i przeciwpożarowego wyłącznika prądu

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. *sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów* oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. *zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów*, **oświetlenie awaryjne i przeciwpożarowy wyłącznik prądu** zaliczane są do **urządzeń przeciwpożarowych i podlegają kontroli nie rzadziej niż raz w roku** (§ 2 ust. 1 pkt 9 oraz § 3 ust. 2 i 3). Wykonawca realizuje okresową kontrolę **w zakresie oświetlenia awaryjnego, w tym oświetlenia ewakuacyjnego i przeciwpożarowego wyłącznika prądu** zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dot. urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obsługi opracowanych przez producentów tych urządzeń.
2. Kontrola oświetlenia awaryjnego, w tym ewakuacyjnego obejmuje sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie:
 - 1) dokumentacji eksploatacyjnej (projekt lub schemat instalacji oświetlenia ewakuacyjnego),
 - 2) prowadzenia dziennika eksploatacji oświetlenia ewakuacyjnego,
 - 3) prawidłowości oznaczenia dróg ewakuacyjnych,
 - 4) czasu załączenia oświetlenia po zaniku oświetlenia podstawowego,
 - 5) czasu pracy oświetlenia ewakuacyjnego,
 - 6) średniego natężenia oświetlenia,
 - 7) wykonania stosownych pomiarów.
3. Wykonanie przeglądu instalacji oświetlenia awaryjnego, w tym ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu, jest potwierdzane:
 - 1) protokołem z przeprowadzonych czynności,
 - 2) wpisem do dziennika eksploatacji urządzenia.

IV. Pozostałe wymagania

1. W trakcie kontroli należy dokonać sprawdzenia stanu wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
2. W trakcie kontroli należy wskazać, na podstawie ustaleń stanu faktycznego czy Zamawiający dokonuje wszystkich niezbędnych (i w niezbędnym zakresie) przeglądów instalacji elektrycznych i urządzeń zgodnie w wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. **Jeśli nie – to Wykonawca w protokole opisuje jakie niezbędne kontrole powinny być dokonane przez Zamawiającego oraz określa ich wymaganą częstotliwość.**
3. **W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli, uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować:** zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym - **osoba dokonująca kontroli**, zobowiązana jest, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, poinformować o tym Kierownika obiektu,

w którym dokonano takiego ustalenia oraz na podstawie art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego **bezwzględnie przesłać kopię protokołu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku, pl. J. Dąbrowskiego 4, 09-402 Płock, o czym poinformuje Zamawiającego na piśmie.**

4. Do protokołów z kontroli **należy dołączyć dokumentację graficzną/fotograficzną**, dokumentującą stan techniczny, w przypadku instalacji wymagającej pilnego wykonania prac zabezpieczających lub remontowych.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, dokumenty niezbędne do właściwego sprawdzenia instalacji objętych zamówieniem, a także protokoły z kontroli przeprowadzonych w poprzednich okresach.

V. Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementów elektrycznych i piorunochronnych obiektu budowlanego

Tabela nr 1

Klasyfikacja stanu technicznego elementu	Kryteria oceny
Dobry	Element obiektu budowlanego (instalacje elektryczne) – jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymaganiom, normom.
Dostateczny	W elementach obiektu budowlanego (instalacjach elektrycznych) występują niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu użytkowania. Celowy jest częściowy remont.
Zły	W elementach obiektu budowlanego (instalacjach elektrycznych) występują znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów obniżają klasę. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny, względnie wymiana.

VI. Objasnienia znaczenia określonych stopni pilności remontów elementów obiektu budowlanego (instalacji elektrycznych i piorunochronnych)

Tabela nr 2

I – stopień pilności naprawy	- elementy wymagające niezwłocznej (natychmiastowej) naprawy. Nie wykonanie napraw może mieć wpływ na zdrowie i życie użytkowników.
II – stopień pilności naprawy	- elementy wymagające remontu przed kolejnym rocznym przeglądem obiektu.
III – stopień pilności naprawy	- elementy wymagające remontu przed kolejnym pięcioletnim przeglądem obiektu.
Brak określenia stopnia pilności naprawy	- elementy, których remont powinien być uwzględniony w planach rzeczowo-finansowych w ciągu cyklu remontowego (dłuższego niż okres kolejnego przeglądu pięcioletniego).

VII. OPIS INSTALACJI OBJĘTEJ PRZEGLĄDEM W OBIEKTACH ZAMAWIAJĄCEGO

1. HALA ORLEN ARENA, Płock, Pl. Celebry Papieskiej 1

Hala ORLEN ARENA jest obiektem o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m²

Instalacja piorunochronna Hala Widowiskowo-Sportowa ORLEN ARENA

punkty kontrolne na otoku hali - 30 punktów

punkty kontrolne stacja trafo – 7 punktów

Instalacja odgromowa dachu Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN ARENA - zwód poziomy niski (siatka z drutu FeZn fi 8) rozpięty nad powierzchnią dachu, mocowany po obwodzie do oczepu stalowego. Połączenia skręcane. Przewód odprowadzający instalacji odgromowej bednarka FeZn 30x4.

Instalacja elektryczna

- 1) wizualne sprawdzenie instalacji oraz test wyłączników różnicowo-prądowych (2 przeglądy, pierwszy do 28.05.2022 r., drugi przegląd do 26.11.2022 r.);
 2) przegląd rozdzielni elektrycznych – (2 przeglądy- pierwszy do 28.05.2022 r., drugi do 26.11.2022 roku.

Zasilanie nn 0,4kV, kanalizacja kablowa

Obiekt zasilany jest za pośrednictwem konsumentowej stacji transformatorowej 15/0,4kV. Wokół obiektu zaprojektowano kanalizację kablową, złożoną ze studzienek betonowych (system ciężki), powiązanych ze sobą rurami DVK.

Rozdział energii elektrycznej – nn 0,4kV i rozdzielnie obiektowe

Główny rozdział energii zrealizowany został w rozdzielniach RG+RGA, zlokalizowanych w kontenerowej stacji transformatorowej. Z rozdzielnic RG+RGA zasilane są bezpośrednio wszystkie rozdzielnie znajdujące się w obiekcie. Zasilanie odbywa się kablami rozprowadzanymi w kanalizacji kablowej oraz w wydzielonych do tego celów pionach i szachtach instalacyjnych. W budynku zaprojektowano rozdzielnie potrzeb ogólnych R2-R8, rozmieszczone równomiernie na kondygnacjach +0,00 oraz +4,50 oraz na podrozdzielniach znajdujących się na wyższych kondygnacjach. Poszczególni najemcy posiadają własne podrozdzielnie, zasilane z rozdzielnic ogólnych. Zaprojektowano rozdzielnice blaszane przyścienne, wyposażone w aparaturę firmy Moeller.

Ochrona przeciwporażeniowa, przepięciowa i połączenia wyrównawcze

Zastosowano układ ochrony przeciwporażeniowej TN-C-S z punktem rozdziału sieci w rozdzielni głównej stacji transformatorowej. Jako ochronę podstawową przyjęto izolowanie części czynnych. Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym realizuje się przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania przy zastosowaniu przewodu PE oraz wyłączników 30mA dla szczególnie zagrożonych i wydzielonej instalacji zasilania .

Jako ochronę przeciwprzepięciową zaprojektowano ochronniki klasy „B+C”, zamontowane w rozdzielni głównej RG. Podrozdzielnie wyposażone są w ochronniki klasy „C”. Do takich pomieszczeń jak pomieszczenia podrozdzielni, centrale wentylacyjne, węzeł cieplny, pomieszczenia pompowni itp. oraz w okolice podrozdzielni doprowadzono bednarkę Fe/Zn30x4.

W obiekcie znajdują się następujące rozdzielnie elektryczne z wyłącznikami różnicowo-prądowymi.

Rozdzielnie:

Typ wyłącznika / ilość sztuk

R1	CFI6-40/4/003 12 szt.	CKN6-16/1N/B/003-A 1 szt.	CFI6-40/4/003 5 szt.
R2	CFI6-40/4/003 11 szt.	CFI6-40/4/003 2 szt.	R 5.1
	PKNM-16/1N/C/003 10 szt.	R 3.3	CFI6-25/2/003 2 szt.
R2.1	CFI6-40/4/003 7 szt.	25A 30mA 9 szt.	25A 30mA 1szt.
R2.2	CFI6-40/4/003 8 szt.	R 4	PKNM-16/1N/B/003 5 szt.
R2.3	CFI6-40/4/003 4 szt.	CFI6-40/4/003 5 szt.	CFI6-25/2/003 3 SZT.
R3	CFI6-40/4/003 5 szt.	PKNM-16/1N/C/003 10 szt.	R 5.2
	PKNM – 6/1N/C/003 12 szt.	R 4.1	CFI6-40/4/003 5 szt.
R3.1	CFI6-25/4/003 2 szt.	CFI6-25/4/003 2 szt.	PKNM-16/1N/C/003 10 szt.
	CKN6-16/1N/B/003-A 1 szt.	CKN6-16/1N/B/003-A 1 szt.	R 5.2.1
R 3.2		R 4.2	CFI6-40/4/003 4 szt.
		CFI6-25/4/003 2 szt.	R 6
		CKN6-16/1N/B/003-A 1 szt.	CFI6-40/4/003 9 szt.
		R 4.3	PKNM-16/1N/C/003 10 szt.
		CFI6-25/4/003 2 szt.	R 6.1
		CKN6-16/1N/B/003-A 1 szt.	PKNM-16/1N/C/003 10 szt.
		R 5	CFI6-40/4/003 5 szt.
		PKNM-16/1N/C/003 11 szt.	R 6.2
			PKNM-16/1N/B/003 10 szt.
			CFI6-40/4/003 4 szt.
			R 7
			PKNM-16/1N/C/003 10 szt.

CFI6-40/4/003 6 szt.	CF16 -25/2/003-A 2 szt.	CF-40/4/003 1 szt.
R 7.1	Nagłośnienie sceny	314a
PKNM-16/1N/C/003 10 szt.	CF16 -25/2/003-A 31 szt.	CF-40/4/003 1 szt.
CFI6-40/4/003 4 szt.	Przepompownia	310b
R 7.2	CF-40/4/003 1 szt.	CF-40/4/003 1 szt.
PKNM-16/1N/C/003 10 szt.	Z-AHKCLS6-CZ 5szt.	NW 5
CFI6-40/4/003 4 szt.	Magazyn Główny	CF-40/4/003 2 szt.
R 8	CF-40/4/003 1 szt.	312a
PKNM-16/1N/C/003 10 szt.	060	CF-40/4/003 1 szt.
CFI6-40/4/003 5 szt.	CF-40/4/003 1 szt.	1,3 ROH-1
R 8.1	063	CF-40/4/003 1 szt.
CFI6-40/4/003 5 szt.	CF-40/4/003 1 szt.	1,4 ROH-2
CF16 – 25/2/003 1szt.	Płyta Główna	CF-40/4/003 1 szt.
PKNM – 16/1/N/C/003 14 szt.	CF-40/4/003 4 szt.	103 RUPS
R 8.1.1	NW7	CF-25/2/003 1 szt.
CFI6-40/4/003 4 szt.	CF-40/4/003 1 szt.	<u>Tereny Zewnętrzne</u>
Szafa Audio	NW2/11	RA-1
CN6-10/1N/C/003A 43 szt.	CF-40/4/003 1 szt.	40A30mA 1 szt.
118	Podest 1,4 – 1,6	25A 30mA 3 szt.
CF16 – 40/4/003 2 szt.	CF-40/4/003 2 szt.	RA-2
132	63A 30mA 1 szt.	40A30mA 1 szt.
CF16 – 40/4/003 2 szt.	NW 1,6	25A 30mA 3 szt.
/332	CF-40/4/003 1 szt.	RA-3
155	NW 1,1	40A30mA 1 szt.
CF16 – 40/4/003 1 szt.	CF-40/4/003 1 szt.	25A 30mA 3 szt.
154	Podest 1,3-1,1	RA-4
CF16 – 40/4/003 1 szt.	CF-40/4/003 3 szt.	40A30mA 1 szt.
Rozdzielnia ekran LED	NW 6	25A 30mA 3 szt.
CF16-40/4/003-A 9 szt.	CF-40/4/003 1 szt.	PARKING
CF16 -25/2/003-A 11 szt.	NW 10	CF-40/2/003 11szt.
Rozdzielnia Iluminacji	CF-40/4/003 2 szt.	Plac Wodny
CF16-40/4/003-A 2 szt.	316b	63A 30mA 400X 1szt.
CF16 -25/2/003-A 4 szt.	CF-40/4/003 1 szt.	Fontanna
Oświetlenie sceny	NW 4	CNK6-10/1N/B/003 5 szt.
CF16-40/4/003-A 1 szt.	CF-40/4/003 2 szt.	CF16-25/4/003 2szt.
467 sztuk wyłączników różnicowo-prądowych (ochrona przeciwporażeniowa).	NW 1,2	

2. Pływalnia Podolanka, Płock, ul. Czwartaków 6

Pływalnia jest obiektem o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m².

Budynek Pływalni Miejskiej „Podolanka” zasilony jest liniami kablowymi 0,4 kV z wybudowanej dla potrzeb szkoły i basenu stacji transformatorowej. Na terenie budynku Pływalni, w kondygnacji podziemnej, w wydzielonym pomieszczeniu, zlokalizowane są rozdzielnice główne niskiego napięcia RGB i RB. Zasilanie podstawowe dwustronne, przełączane ręcznie na zasilanie rezerwowe. W obu rozdzielnicach znajdują się układy SZR:

- 1) rozdzielnica RGB – układ SZR na dwóch stycznikach DILM400/22 z blokadą mechaniczną i modułem automatyki MA-OA Moeller,
- 2) rozdzielnica RB na dwóch stycznikach DILM400/22 z blokadą mechaniczną i modułem automatyki MA-OA Moeller,

Instalacje wewnętrzne wykonane przewodami kablowymi YDY w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. W piwnicach i korytarzach ze stropem podwieszonym instalacje ułożone w korytkach kablowych.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje elektroenergetyczne:

- a) **instalacja oświetlenia podstawowego**

Oświetlenie podstawowe na hali basenowej zamontowane zostało bezpośrednio do stropu. Podobnie jest na holu głównych i w pozostałych pomieszczeniach;

- ilość opraw oświetleniowych w budynku – 375,
- ilość punktów gniazd – 106,
- ilość obwodów elektrycznych – 210;

b) Instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)

Dla tych celów została wydzielona część opraw oświetlenia ogólnego, które zapalają się automatycznie w przypadku zaniku napięcia przed wyłącznikiem obwodu. Oświetlenie ewakuacyjne znajduje się na hali basenowej, traktach ewakuacyjnych, tj. klatkach schodowych i korytarzach oraz w szatniach/przebieralniach;

c) Instalacja zasilania odbiorników wentylacji mechanicznej

Zasilanie z tablicy TWB do trzech wentylatorów dachowych W19 oraz z tablicy TWK do wentylatora wyciągowego na wieży;

d) Instalacja zasilania podgrzewanych wpustów dachowych

Każdy wpust dachowy wyposażony jest w samoregulujący element grzejny o mocy 15 W zasilany napięciem 230 V;

e) instalacja dodatkowej ochrony od porażen

Jako dodatkowy system ochrony od porażen przyjęto dla całego obiektu ochronę przez szybkie wyłączenie dopływu energii plus jako środek uzupełniający wyłączniki różnicowo-prądowe;

- ilość tablic rozdzielczych dla wyłączników przeciwporażeniowych – 21,
- Ilość wyłączników przeciwporażeniowych - 52,

f) Instalacja odgromowa i przeciwnapięciowa

Łączy zwodami poziomymi wszystkie elementy metalowe znajdujące się na pow. dachu jak: czapy kominowe, świetliki dachowe, drabinki wyłazowe, obróbki blacharskie murków attykowych;

g) Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kW.

Budynek Pływalni Miejskiej „Podolanka” zasilony jest liniami kablowymi 0,4 kV z wybudowanej dla potrzeb szkoły i basenu stacji transformatorowej. Na terenie budynku pływalni, w kondygnacji podziemnej, w wydzielonym pomieszczeniu, zlokalizowane są rozdzielnice główne niskiego napięcia RGB i RB. Zasilanie podstawowe dwustronne, przełączane ręcznie na zasilanie rezerwowe. W obu rozdzielnicach znajdują się układy SZR:

- 3) rozdzielnica RGB – układ SZR na dwóch stycznikach DILM400/22 z blokadą mechaniczną modułem automatyki MA-OA Moeller,
- 4) rozdzielnica RB na dwóch stycznikach DILM400/22 z blokadą mechaniczną i modułem automatyki MA-OA Moeller,

Instalacje wewnętrzne wykonane przewodami kabelkowymi YDYżo w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. W piwnicach i korytarzach ze stropem podwieszonym instalacje ułożone w korytkach kablowych.

UWAGA:

Budynek w okresie od kwietnia do grudnia 2022 roku będzie przebudowywany w zakresie pomieszczeń szatni basenowych, hali basenowej, wieży zjeżdżalni oraz podbasenia. Z przebudową wiązą się zmiany w instalacjach elektrycznych.

W związku z powyższym przegląd, swoim zakresem, dotyczy części instalacji nie podlegającej modernizacji. Wyłączeniu z przeglądu będzie podlegać ok 1/5 ilości gniazd elektrycznych oraz 1/5 oświetlenia podstawowego. Do przeglądu należy przyjąć 300 opraw oświetleniowych oraz 85 gniazd.

3. Pływalnia „Jagiellonka”, Płock, ul. Themersonów 1

Pływalnia jest obiektem o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m²:

Opis instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna częściowo zmodernizowana w roku 2007.

W 2018 r. wymieniono instalację elektryczną oświetlenia podstawowego i dodatkowego na hali basenowej oraz dokonano wymian opraw oświetleniowych w ramach zadania pn. „Wymiana

instalacji elektrycznych wraz ze sterowaniem, demontażem, utylizacją istniejącej instalacji na hali basenowej Pływalni Jagiellonka w Płocku, przy ul. Themersonów 1 oraz wykonanie nowej instalacji na hali basenowej wraz z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej”. Dokonano montażu łączników elektrycznych dzięki czemu możliwe jest sterowanie rozdziałem oświetlenia na dwa obwody (co druga oprawa). W pokoju pomocy przedmedycznej zdemontowana istniejąca tablicę sterującą i wbudowano nową tablicę TSO z istniejącymi aparatami. Nowe obwody dla oświetlenia podstawowego basenu zostały zasilone z tablicy TS-2 z obwodów Q8 oraz Q13.

Na terenie pływalni znajdują się następujące rozdzielnice: 1) TB-13, 2) TB-2, 3) TB-6, 4) TB 6, 5) TB-6, 6) TB-6, 7) TB-6, 8) TB-6/1, 9) TB-6/1, 10) TB-6/1, 11) TB-6/1, 12) TB-6/1, 13) TS-2, 14) TB-4, 15) TB-5/1, 16) TB-5/2, 17) TB-1.

W 2020 roku dokonano kompleksowej modernizacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na pływalni polegającej w szczególności na: montażu opraw oświetleniowych awaryjnych i ewakuacyjnych, montażu instalacji elektrycznej dla oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz podłączeniu całej instalacji do centralki sterującej MP11-250 znajdującej się na obiekcie.

Opis instalacji piorunochronnej

1. Ilość uziomów – 8,
2. Rodzaj uziomów – otokowy,

W 2018 r. dokonano montażu nowych opraw awaryjnych oraz centralki sterującej MP11-250, dokonano montażu instalacji dla oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na hali basenowej oraz uzupełniono oprawy awaryjne. Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych odbywa się z istniejących obwodów z tablicy TS-2 w pomieszczeniu wentylatorowni.

Opis instalacji awaryjnego oświetlenia:

Parter – znajdują się 4 oprawy awaryjnego oświetlenia,

- hol główny – 1 szt.,
- korytarz – 2 szt.,
- pomieszczenie technologiczne – 1 szt.,

I piętro – znajduje się 37 opraw awaryjnego oświetlenia

- hol główny – 1 szt.,
- korytarz strona męski – 1 szt.,
- korytarz strona damska – 1 szt.,
- szatnia nr 2 – 7 szt.,
- szatnia 3 – 7 szt.,
- szatnia 4 – 7 szt.,
- szatnia 5 – 3 szt.,
- szatnia 6 – 1 szt.,
- szatnia 7 - 1 szt.,
- szatnia 8 – 3 szt.,
- hala basenowa – 1 szt.

4. Pływalnia Kobylińskiego, Płock, al. Kobylińskiego 28

Opis instalacji elektrycznej (układ sieciowy TN – C)

Parter: Rozdzielnia Główna (16 obwodów) typ. zabezpieczeń S 303 B: S 301 B.

2 rozdzielnie wewnętrzne

Przejęcie na basen: TB 3 (8 obwodów) typ zabezpieczeń S 301B.

Szatnia: TB 1 (14 obwodów) typ zabezpieczeń S301B.

Hol: TB 2 (7 obwodów) typ zabezpieczeń S303B I 301B.

Suszarki: 5 szt. moc jednostkowa 2KW. Moc zainstalowana 10KW

Współczynnik 0,30

Moc obliczeniowa 4KW

Cosinus Ø 0,9

Gniazda 230V. Hol i pomieszczenia
Prąd obliczeniowy 7,82A
Moc zainstalowana 20KW
Współczynnik 0,20
Moc obliczeniowa 4,4 KW
Cosinus \varnothing 0,9
Prąd obliczeniowy 7,2A

Lampy 2x36 szatnie 15 sztuk
Hol: lampy 2x36 11 sztuk
Pomieszczenia 2x36 4 sztuki
Lampy oświetleniem żarowym 60W 10 sztuk
Hala basenowa 16 lamp

Pomieszczenie technologiczne:

TB 3 (15 obwodów) typ zabezpieczeń S303B, S301B, S301C
TB oświetleniowa: (6 obwodów) typ zabezpieczeń: S301B, S301C
TB 5 (5 obwodów) typ zabezpieczeń S301B
Tr.C.1 (4 obwody) typ zabezpieczeń S191B

Gniazdo 400V moc zainstalowana 15KW. Współczynnik 0,10
Moc obliczeniowa 1,5KW
Cosinus \varnothing 0,9
Prąd obliczeniowy 3A

Gniazda 230V (8 szt.) moc zainstalowana 8 KW. Współczynnik 0,10
Moc obliczeniowa 1KW
Cosinus \varnothing 0,75
Prąd obliczeniowy 2,2A

Lampy (oświetlenie żarowe) 30 szt. moc jednostkowa 60W. Moc zainstalowana 1,8KW
Współczynnik 0,20

Oświetlenie awaryjne (opis) hol główny – 3 szt., przejście – 1 szt., szatnie 5 szt., niecka 3 szt.
Instalacja piorunochronna (opis) - 10 uziomów, rodzaj uziemienia – otokowy.

5. Stadion Miejski im. Bernarda Szymańskiego, Płock ul. Sportowa 3

Opis instalacji elektrycznej:

- 1) Budynek administracyjno-socjalny:
 - a) rozdzielnica TS-4: 13 obwodów gniazdowych - 45 gniazd 230V;
 - b) rozdzielnica TO-4: 11 obwodów oświetleniowych;
 - c) rozdzielnica starej części budynku (siłownia):
 - 5 obwodów gniazdowych - 20 gniazd 230V;
 - 4 obwody oświetleniowe;
 - 2 obwody zasilające sauny;
- 2) Budynek mass-mediów:
 - 11 obwodów gniazdowych - 24 gniazda 230V;
 - 2 obwody oświetleniowe;
 - obwód wentylatorów;
- 3) Instalacja odgromowa budynku administracyjno-socjalnego i budynku mass-mediów:
 - ilość uziomów - 8;
 - rodzaj – otokowy;
- 4) Oświetlenie zewnętrzne obiektu:
 - jeden obwód - 14 słupów oświetleniowych;
 - drugi obwód - 17 słupów oświetleniowych;
 - trzeci obwód – 6 słupów oświetleniowych;
 - czwarty obwód – 5 słupów oświetleniowych.
- 5) Skrzynki zasilające:
 - wóz transmisyjny TV - 2 gniazda trójfazowe i 1 gniazdo 230V;
 - tablica wyników - 2 gniazda trójfazowe i 1 gniazdo 230V;
- 6) Skrzynki teletechniczne na bieżni i płycie boiska - 7 szt.

- w każdej skrzynce po 4 gniazda 230V
- 7) Instalacja zraszająca płytę boiska piłkarskiego, składająca się z pompy podnoszącej ciśnienie wody, elektrozaworów oraz centrali sterującej.
- 8) Pięć przeciwpożarowych wyłączników prądu znajdujących się przy wejściach do budynku administracyjno-socjalnego i budynku mass-mediów oraz przy wejściach do hali kryjącej korty;
- 9) Hala kryjąca trzy korty tenisowe:
 - a) rozdzielnica TK zasilająca rozdzielnice TK1, TK2, TK3;
 - b) rozdzielnice TK1, TK2, TK3 po: 3 obwody oświetleniowe, jeden obwód gniazdowy, 3 obwody zasilające urządzenia ogrzewania, jeden obwód oświetlenia ewakuacyjnego. Z rozdzielnic TK3 wyprowadzone zasilanie rozdzielnic TU (zaplecza) i TW (węzła cieplnego).
- 10) Kontenerowe zaplecze socjalne znajdujące się przy hali kryjącej korty tenisowe: Rozdzielnica TU: 5 obwodów oświetleniowych, 3 obwody gniazdowe, jeden obwód oświetlenia ewakuacyjnego;
- 11) Węzeł cieplny przy hali tenisowej: Rozdzielnica TW jeden obwód oświetleniowy, jeden obwód gniazdowy, zasilanie urządzeń węzła cieplnego;
- 12) Oświetlenie ewakuacyjne - 3 oprawy znajdujące się przy wyjściach z hali tenisowej, jedna przy wyjściu z kontenerowego zaplecza.

6. Obiekt Plac Dąbrowskiego, Płock, Pl. Dąbrowskiego 2a i 4

W skład kompleksu wchodzi: Budynek Sali Sportowej z Zielonym Ogródkiem, Budynek magazynu i Budynek administracyjny (przybudówka).

OPIS OBIEKTÓW:

1) Budynek Sali Sportowej pl. Dąbrowskiego 2a

Instalacja ewakuacyjnego oświetlenia:

W budynku znajduje się 6 opraw awaryjnego oświetlenia

- hol główny – 1 szt.
- korytarz – 1 szt.
- klatka schodowa w szatniach – 2 szt.
- sala gimnastyczna 2 szt.;

Instalacja piorunochronna:

Ilość uziomów – 5

Rodzaj uziomów – otokowy;

Zielony Ogródek

5 obwodów zasilania – 1 gniazda przy scenie, 4 zasilania reflektorów

Oświetlenie wiaty piknikowej – 10 świetlówek led 16 W każda;

2) Budynek administracyjny (przybudówka) pl. Dąbrowskiego 4

Instalacja piorunochronna

Ilość uziomów – 3

Rodzaj uziomów – taśmowy.

7. Stadion Piłkarski, Płock, ul. Borowicka 23

Wykonanie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego znajdującego się na terenie Stadionu Piłkarskiego przy ul. Borowickiej.

Opis techniczny.

Budynek socjalny złożony z czterech kontenerów o konstrukcji stalowej, pokrycie dachu wykonane z blachy, ściany wykonane z blachy oraz wełny mineralnej.

- Zwody - konstrukcja obiektu;
- Zaciski probiercze – krzyżowe;
- Przewody odprowadzające - konstrukcja obiektu;
- Przewody uziemiające - Fe Zn 30 x 4 OTOL;

- Uziomy - OTOK Fe Zn 30 x 4;
- Złącze kontrolne w ilości 5 sztuk.

Opis instalacji elektrycznej.

Spis obwodów elektrycznych budynku socjalnego:

Rozdzielnica RG 1 zawiera następujące obwody: 4 x obwód grzejnika, 2 x obwód termy, 2 x obwód GN 230V, 4 x obwód nagrzewnicy, obwód oświetlenia zewnętrznego.

Rozdzielnica RG 2 zawiera następujące obwody: 4 x obwód grzejnika, 2 x obwód termy, obwód oświetlenia, 5 x obwód nagrzewnicy.

Tablica rozdzielcza elektryczna TP/1, rozdzielnia elektryczna terenowa służąca do zasilania w energię elektryczną pompy podnoszącej ciśnienie wody, zlokalizowana jest w komorze hydroforowej. Rozdzielnica wyposażona jest w cztery obwody zabezpieczone bezpiecznikami 16 A oraz gniazda wtykowe montowane wewnątrz rozdzielni. Rozdzielnia posadowiona jest na fundamencie betonowym.

Oświetlenie ścieżki 6 sztuk słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych z oprawami LED 26 W. Zasilanie kable YKZ częściowo pokryte folią kalandrową z PCV.

8. ORLIK, Płock, ul. Zamenhofa 11

Przeгляд instalacji w budynku socjalnym składającym się z czterech kontenerów o konstrukcji stalowej, pokrycie dachu wykonane z papy termozgrzewalnej, ściany wykonane z blachy oraz wełny mineralnej.

Zwody – konstrukcja obiektu

Przewody odprowadzające - konstrukcja obiektu

Przewody uziemiające - Fe Zn 30 x 4 OTOL

Uziomy - OTOK Fe Zn 30 x 4

Złącze kontrolne w ilości 3 s.